

Żary dnia 22.09.2017r.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żarach

DZP-3830-30(1)/17

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę pokrycia dachowego w budynku nr 9 i 28 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz napraw elewacji.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający zmienia dotychczasowe brzmienie treści SIWZ w zakresie zadania 1 i 2 w przedmiarach robót.

Zadanie nr 1 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku nr 9 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbką blacharską oraz naprawą elewacji

W dokumentacji budynku nr 9- Przedmiar robót (Obmiar) Zamawiający wprowadza zmiany:

W pozycji 1 jest - Rusztowanie zewnętrzne elewacyjne

W pozycji 1 ma być - Rusztowanie ramowe z podestem metalowym

W pozycji 14 jest- Przemurowanie kominów ponad dachem i wymurowanie nowych, takich jak istniejące , z następującymi zmianami - na kominach dymowych wykonać czapy betonowe , oraz wykonać nowe otwory wentylacyjne z boku komina , w otworach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne. Kominy wykonać z cegły elewacyjnej o wytrzymałości minimum 15 Ma na gotowej zaprawie. Spoiny należy fugować. Na czapkę obróbka blacharska. Na kominach, które były kiedyś dymowe i posiadały otwory od góry wykonać otwory z boku takie same jak w kominach wentylacyjnych i na tej samej wysokości co w kominach wentylacyjnych , górę tych kominów zakryć czapą betonową .Czapę betonową obłożyć obróbką blacharską.

W pozycji 14 ma być - Kominy wyprowadzić jako wentylacyjne do wysokości zgodnie ze sztuką budowlaną i zakończyć czapką betonową pokrytą blachą tytan-cynk.

Zadanie nr 2 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku nr 28 wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbką blacharską oraz naprawą elewacji

W dokumentacji budynku nr 28- Przedmiar robót (Obmiar) Zamawiający wprowadza zmiany:

W pozycji 1 jest - Rusztowanie zewnętrzne elewacyjne

W pozycji 1 ma być - Rusztowanie ramowe z podestem metalowym

W pozycji 11 jest- Przemurowanie kominów ponad dachem i wymurowanie nowych, takich jak istniejące , z następującymi zmianami- na kominach dymowych wykonać czapy betonowe , oraz wykonać nowe otwory wentylacyjne z boku komina , w otworach wentylacyjnych zamontować kratki wentylacyjne . Kominy wykonać z cegły elewacyjnej o wytrzymałości minimum 15 Ma na gotowej zaprawie. Spoiny należy fugować. Na czapkę obróbka blacharska. Na kominach, które były kiedyś dymowe i posiadały otwory od góry wykonać otwory z boku takie same jak w kominach wentylacyjnych i na tej samej wysokości co w kominach wentylacyjnych , górę tych kominów zakryć czapą betonową .Czapę betonową obłożyć obróbką blacharską.

W pozycji 11 ma być - Kominy wyprowadzić jako wentylacyjne do wysokości zgodnie ze sztuką budowlaną i zakończyć czapką betonową pokrytą blachą tytan-cynk.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

Z-ca DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH
165. KRESOWEGO SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Andrzej Soddiewicz